

СОГЛАСОВАНО:

Директор
ООО «ЭЙРКУЛ»

М.В.Волкова

"___" _____ 2015 г.

Диагностика и ремонт компрессора марки CSH 8571-140Y-40P сер. № 1070200592 для объекта МАУ "Ледовый дворец" по адресу: г. Череповец, пр. Октябрьский, д. 70

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МАУ "Ледовый дворец"

С.Н. Назаров

"___" _____ 2015 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 057/2015 от 13-05-2015

(локальная смета)

на Диагностику и ремонт компрессора марки CSH 8571-140Y-40P сер. № 1070200592 для объекта МАУ "Ледовый дворец" по адресу: г. Череповец, пр. Октябрьский, д. 70

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ № 057/2015

Сметная стоимость _____ 230,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 337,69 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 13-05-2015 года (Индекс удорожания СМР согласно 1 квартал 2015 г. (код 06-01-004-01), к=7,37*0,95 - согласно договора - СМР=5,8156")

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Диагностика и ремонт компрессора марки CSH 8571-140Y-40P сер. № 1070200592										
Договор № 3126 (1503-3126-REM)										
1	ТЕРм37-01-036-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Проверка электродвигателя (1 шт.) (Территориальная поправка к базе 2001а МАТ=1,01) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания СМР согласно 1 квартал 2015 г. (код 06-01-004-01), к=7,37*0,95- согласно договора - СМР=5,8156	1	21,32 20,04		21,32	20,04		2	2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	68%=80%*0,85 48%=60%*0,8			17,03 12,02 55,38				
2	ТЕРм07-01-034-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Разборка компрессора (1 шт.) (Территориальная поправка к базе 2001а МАТ=1,01; МДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания СМР согласно 1 квартал 2015 г. (код 06-01-004-01), к=7,37*0,95- согласно договора - СМР=5,8156	1	102,78 95,26	7,52 0,35	102,78	95,26	7,52 0,35	9,09	9,09
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	68%=80%*0,85 48%=60%*0,8			81,27 57,37 265,33				
3	ТЕРм37-01-036-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Измерение осевого перемещения (1 шт.) (Территориальная поправка к базе 2001а МАТ=1,01) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания СМР согласно 1 квартал 2015 г. (код 06-01-004-01), к=7,37*0,95- согласно договора - СМР=5,8156	1	21,32 20,04		21,32	20,04		2	2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	68%=80%*0,85 48%=60%*0,8			17,03 12,02 55,38				
4	ТЕРм37-01-014-03 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж статора-ротора (1 шт.) (Территориальная поправка к базе 2001а МАТ=1,01; МДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания СМР согласно 1 квартал 2015 г. (код 06-01-004-01), к=7,37*0,95- согласно договора - СМР=5,8156	1	609,57 236,67	372,9 33,24	609,57	236,67	372,9 33,24	24,15	24,15
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	68%=80%*0,85 48%=60%*0,8			229,43 161,95 1068,43				
5	ТЕРм37-01-036-02 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Диагностика узлов и компонентов (1 шт.) (Территориальная поправка к базе 2001а МАТ=1,01) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания СМР согласно 1 квартал 2015 г. (код 06-01-004-01), к=7,37*0,95- согласно договора - СМР=5,8156	1	22,68 20,04		22,68	20,04		2	2
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	68%=80%*0,85 48%=60%*0,8			17,03 12,02 56,74				
Итого по разделу 1 Диагностика и ремонт компрессора марки CSH 8571-140Y-40P сер. № 1070200592						8730,67				39,24
Раздел 2. Ремонт компрессора CSH 8571-140Y-40P сер. № 1068901336										
1	ТЕРм14-02-050-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж подшипников (1 компл.) (Территориальная поправка к базе 2001а МАТ=1,01; МДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания СМР согласно 1 квартал 2015 г. (код 06-01-004-01), к=7,37*0,95- согласно договора - СМР=5,8156	1	1224 607,4	616,6 109,28	1224	607,4	616,6 109,28	58,8	58,8
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	68%=80%*0,85 48%=60%*0,8			609,18 430,01 2442,36				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРм14-02-050-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Монтаж подшипников (1 компл.) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания СМР согласно 1 квартал 2015 г. (код 06-01-004-01), к=7,37*0,95- согласно договора - СМР=5,8156	1	4120,89 2024,68	2055,32 364,27	4120,89	2024,68	2055,32 364,27	196	196
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	68%=80%*0,85 48%=60%*0,8			2030,61 1433,37 8182,11				
3	ТЕРм07-01-034-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Сборка компрессора. Монтаж статора-ротора (1 шт.) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания СМР согласно 1 квартал 2015 г. (код 06-01-004-01), к=7,37*0,95- согласно договора - СМР=5,8156	1	731,23 317,54	25,05 1,15	731,23	317,54	25,05 1,15	30,3	30,3
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	68%=80%*0,85 48%=60%*0,8			270,89 191,22 1273,02				
4	ТЕР20-06-004-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Установка фильтра масляного 362105-02 (1 фильтр) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания СМР согласно 1 квартал 2015 г. (код 06-01-004-01), к=7,37*0,95- согласно договора - СМР=5,8156	1	545,25 127,35	37,85 1,73	545,25	127,35	37,85 1,73	12,71	12,71
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	98%=128%*0,9 * 0,85 56%=83%*0,85 * 0,8			158,12 90,36 826				
5	ТЕР19-01-012-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр	Заправка маслом. Герметизация, вакуумирование, заправка нейтральным газом (1 прибор) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс удорожания СМР согласно 1 квартал 2015 г. (код 06-01-004-01), к=7,37*0,95- согласно договора - СМР=5,8156	1	16,57 6,41	1,91	16,57	6,41	1,91	0,64	0,64
Уд	1. 101-2575	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм, (т)	0,0022 0,0022	16098,64		35,42				
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	98%=128%*0,9 * 0,85 56%=83%*0,85 * 0,8			7,85 4,49 30,51				
Итого по разделу 2 Ремонт компрессора CSH 8571-140Y-40P сер. № 1068901336						74 172,76				298,45
Раздел 3. Материалы согласно фактической стоимости по цене поставщика										
1	цена поставщика ООО "Эйркул"	Комплект прокладок 372837-01 (шт)	1	7990,35		7 990,35				
2	цена поставщика ООО "Эйркул"	Комплект подшипников 386604-01 (шт)	1	22016,88		22 016,88				
3	цена поставщика ООО "Эйркул"	Фильтр масляный 362105-02 (шт)	1	1580,17		1 580,17				
4	цена поставщика ООО "Эйркул"	Сальниковое уплотнение 374100-11 (шт)	1	745		745,00				
5	цена поставщика ООО "Эйркул"	Сальниковое уплотнение 374100-12 (шт)	1	634,38		634,38				
6	цена поставщика ООО "Эйркул"	Сальниковое уплотнение 382500-03 (шт)	1	2459,89		2 459,89				
7	цена поставщика ООО "Эйркул"	Масло BSE 170 (1 канистра - 22 литра) (канистра)	1	76585,15		76 585,15				
Итого по разделу 3 - Материалы согласно фактической стоимости по цене поставщика						112 011,82				
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого по смете:										
Итого							194 915,25			337,69
НДС 18%							35 084,75			
ВСЕГО по смете							230 000,00			337,69

Составил ведущий инженер -сметчик МАУ "Ледовый дворец": _____ М.А. Левина (8202) 60-28-93

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил объемы гл. инженер МАУ "Ледовый дворец": _____ Д.В. Смирнов

(должность, подпись, расшифровка)