

УТВЕРЖДАЮ

Директор
 МАУ "Ледовый дворец"

С.Н. Назаров

" _____ " _____ 2015 Г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 170/2015 от 05-11-2015

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Диагностика и ремонт компрессора марки CSH 8571-140Y-40P сер.№ 1070200592				
1	Проверка электродвигателя	1 шт.	1	
2	Измерение и выставление зазоров осевого перемещения ведущего и ведомого вала	1 шт.	1	
3	Разборка компрессора винтового, масса до 10,7 т	1 компл.	1	
4	Демонтаж статора-ротора	1 шт.	1	
5	Демонтаж подшипников	1 компл.	1	
6	Демонтаж вентиляей, обратного и предохранительных клапанов	1 шт.	7	
7	Демонтаж фланцевых соединений, сальниковых уплотнений	1 соединение	4	
8	Демонтаж масляной системы компрессора	1 шт.	1	
9	Демонтаж фильтров масляных	1 фильтр	1	
10	Демонтаж датчика температуры, тэна нагрева масла, системы регулировки производительности, платы с проходными контактами	1 шт.	7	
Раздел 2. Сборка компрессора CSH 8573-140Y-40P сер.№ 1082501110				
11	Сборка компрессора винтового, масса до 10,7 т	1 компл.	1	
12	Монтаж статора-ротора	1 шт.	1	
13	Монтаж подшипников	1 компл.	1	
14	Монтаж вентиляей, обратного и предохранительных клапанов	1 шт.	7	
15	Установка фланцевых соединений, сальниковых уплотнений	1 соединение	4	
16	Монтаж масляной системы компрессора	1 шт.	1	
17	Монтаж фильтров масляных	1 фильтр	1	
18	Монтаж датчика температуры, тэна нагрева масла, системы регулировки производительности, платы с проходными контактами	1 шт.	7	
Раздел 3. Заправка маслом, нейтральным газом, герметизация, вакуумирование.				
19	Герметизация, опрессовка компрессора	1 шт.	1	
20	Заправка маслом, вакуумирование (22 л -25 кг)	1 т	0,025	
21	Заправка нейтральным газом	1 прибор	1	
Раздел 4. Материалы согласно фактической стоимости по цене поставщика с переводом в базу				
22	Комплект прокладок 372837-01	шт	1	
23	Статор-ротор 346725-43	шт	1	
24	Фильтр масляный 362105-02	шт	1	
25	Масло BSE 170 (1 канистра - 10 литров)	шт	2,2	

Составил: ООО «ЭЙРКУЛ» _____ / _____ /
 (должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Проверил объемы гл. инженер МАУ "Ледовый дворец": _____ Д.В. Смирнов
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил объемы нач. службы по обеспечению работы ХУСВиК: _____ А.Ю. Замарцев
 (должность, подпись, расшифровка)