

" " 2015 г.

Устройство металлических конструкций для обслуживания главного фасада здания СКЗ «Алмаз» со стороны улицы по адресу: г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 43

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 073/2015 от 02-06-2015 (№ Смета №34-05-15)
(локальная смета)

на Устройство металлических конструкций для обслуживания главного фасада здания СКЗ «Алмаз» со стороны улицы по адресу: г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 43

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: РП-15-0503/118-АС

Сметная стоимость **201,552** тыс. руб.

Сметная трудоемкость **367,66** чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01-06-2015

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Смета № 073/2015 от 02-06-2015. Устройство металлических конструкций для обслуживания главного фасада здания СКЗ «Алмаз» по адресу: г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 43										
1	ТЕРм38-01-006-07 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Изготовление металлоконструкций для обслуживания фасада (1 т) <i>5 904,81 = 13 010,20 - 1,064 x 6 678,00 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01)</i>	1,36	5910,23 1901,2	3461,44 39,45	8038	2586	4708 54	194	263,84
Уд	1. 101-2215	<i>Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 1 мм, (т)</i>	1,064 1,447	6678		9663,07				
		<i>Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП</i>	62%=66%*0,94 45%=50%*0,9			2047 1485 12231				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01)</i>	1,36	1301,63 576,48	471,71 55,31	1770	784	642 75	63,28	86,06
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	85%=90%*0,94 77%=85%*0,9			913 827 3725				
3	ТССЦ-101-2545 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Сталь угловая 75х75 мм (т) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01)</i>	0,69	5001,72		3451				
4	ТССЦ-204-0100 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01)</i>	0,00851 23*0,37/1000	4906,91		42				
6	ТССЦ-101-1079 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 900 мм, толщиной 5 мм (т) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01)</i>	0,6584	10555,3		6950				
7	ТЕР09-05-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами (100 шт.) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01)</i>	0,11 11 / 100	115,33 112,46	2,87	13	13		11,9	1,31
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	85%=90%*0,94 77%=85%*0,9			14 12 42				
8	ТССЦ-101-4950 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Шпилька резьбовая М10-2000 (шт.) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01)</i>	11	15,87		175				
9	ТССЦ-302-3257 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Контргайка черная диаметром 25 мм (шт.) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01)</i>	11	1,81		20				
10	ТЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01)</i>	1,8 180 / 100	392,14 58,89	9,7 0,11	706	106	17	5,31	9,56
		<i>Накладные расходы от ФОТ</i> <i>Сметная прибыль от ФОТ</i> <i>Всего с НР и СП</i>	85%=90%*0,94 63%=70%*0,9			113 84 930				
11	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) <i>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,01)</i>	1,8 180 / 100	602,56 36,19	6,45 0,11	1085	65	12	3,83	6,89

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП	85%=90%*0,94 63%=70%*0,9			69 51 1221				
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.						22250	3554	5379 129		367,66
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 25% (Поз. 1-2, 7, 10-11))						23172	4443	5412 162		367,66
Накладные расходы						3156				
Сметная прибыль						2459				
Итого по разделу 1 Смета № 073/2015 от 02-06-2015. Устройство металлических конструкций для обслуживания главного фасада здания СКЗ «Алмаз» по адресу: г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 43						28787				367,66
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						22250	3554	5379 129		367,66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Районный к-т 25% (Поз. 1-2, 7, 10-11))						23172	4443	5412 162		367,66
Накладные расходы						3156				
Сметная прибыль						2459				
Итого по смете:										
Итого по Строительным работам										
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок						12231				263,84
Строительные металлические конструкции						3767				87,37
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						2151				16,45
Итого						18149				367,66
Итого по Монтажным работам										
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок						10638				
Итого						10638				
Итого						28787				367,66
В том числе:										
Материалы						13317				
Машины и механизмы						5412				
ФОТ						4605				
Накладные расходы						3156				
Сметная прибыль						2459				
Индекс удорожания СМР согласно 1 квартал 2015г. (код РТМ 06-01-001-01) - 28 787 * (7,37*0,95)						201 552,00				
ВСЕГО по смете						201 552,00				367,66

Проверил объемы гл. инженер МАУ "Ледовый дворец": _____ Д.В. Смирнов
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил расценки вед. инженер-сметчик МАУ "Ледовый дворец": _____ М.А. Левина
(должность, подпись, расшифровка)